



Szczegół windy - wytyczne producenta



prędkość	moc silnika (średnia)
1 m/s	4,0 kW

typ dźwigu
E630BM/1

ASB Component Lift Sp. z o. o.
31-588 Kraków ul. Sławka 25
tel. +48 12 350 55 60 www.asb.pl biuro @asb.pl

dźwig elektryczny G-630 kg bez maszynowni z drzwiami 900 mm prędkość 1 m/s

Poz. 1. - Szyb windowy (przekrój A-A)



Poz. 1. - Szyb windowy (przekrój B-B)



Poz. 1. - Szyb windowy (przekrój C-C)



ZESTAWIENIE STALI		
średnica	stal	masa [kg]
#8	A-IIIN	25
#12	A-IIIN	2600

UWAGA:
Wszystkie wymiary istniejących elementów należy sprawdzić na etapiem wykonywania prac i dopasować do nich wymiary elementów projektowanych.

UWAGI DOTYCZACE PROWADZENIA WYBURZEŃ
- Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.
- W trakcie wykonywania prac należy obserwować stan istniejących elementów konstrukcyjnych.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT:
- Wykonać otwór średnicy ok 20cm przez wszystkie stropy w miejscu planowanego wykonania szybu windowego celem weriflacji planowanego usytuowania szybu windowego oraz wyznaczenia pionu konstrukcyjnego.
- Podstąpiłować strop z obu stron projektowanego szybu celem przeniesienia obciążeń ze stropu, w miejscach zaznaczonych na rzucie odpowiedniej kondygnacji, zgodnie z zaleceniami osoby uprawnionej.
- Podstąpiłowanie należy wykonać na wszystkich kondygnacjach przed przystąpieniem do wyburzenia.
- Podstąpiłowanie należy wykonywać od kondygnacji najniższej do najwyższej.

KOLEJNOŚĆ PRAC WYBURZENIOWYCH:
1. Wykonie otworu w ścianie na parterze wg wytyczonych na rysunku "Rzut partera".
2. Usunięcie posadzki na gruncie na parterze w miejscu projektowanego szybu
3. Wykonanie wykopu pod projektowany szyb, z jednoczesną kontrolą poziomu posadowienia łatn. fundamentów.
4. Wykonanie fundamentów oraz ścian szybu poniżej poziomu podłogi
5. Wyburzenie ścian oznaczonych na rzutach. Wyburzanie prowadzić stopniowo od najwyższej kondygnacji.
6.a. Wycięcie otworu w stropie nad piętrem III (poziom 3) wielkości równej wymiarom wewnętrznym projektowanego szybu
6.b. Wykucie łatn. stropu do szerokości równej wymiarom zewnętrznym projektowanego szybu pomniejszonym o 5cm z każdej strony
7. Czynność 6.a i 6.b powtórzyć na kolejnych kondygnacjach przechodząc stopniewo w dół
8. Wykonnie szybu windowego

- BETON B30
- STAL
  - A-IIIN (BST500S) - zbrojenie główne
  - A-IIIN (BST500S) - zbrojenie rozdzielcze
- Otulina zbrojenia 2,0 cm
- Otulina zbrojenia elementu stykającego się z gruntem 5,0 cm

INWESTYCJA	PRZEBUDOWA BUDYNKU HOTELU "ANTALÓWKA", OBEJMUJĄCA BUDOWĘ SZYBU WRAZ Z MONTAŻEM WINDY OSOBOWEJ W MIEJSCU POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH ZAKOPIANE, ul. Wierchowa
LOKALIZACJA	DZ. EWID. NR : 1/1 obr. 0012 oraz 5887 obr.0006
ARCHITEKTURA	PROJEKTOWAŁ: / SPRAWDZIŁ: /
KONSTRUKCJE	PROJEKTOWAŁ: inż. Paweł Polaczek Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr ewid. MAP/0117/2/PWOK/05 PODPIS SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tomasz Makuch Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr ewid. MAP/0115/PWOK/11 PODPIS
Opracował:	inż. Paweł Pietrzykowski
PRZEDMIOT RYSUNKU	Szczegóły konstrukcyjne
Data: 12.2019r.	Skala: 1 : 25
Branża: ARCHITEKTONICZNA / KONSTRUKCYJNA	Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Nr. rys.	K-7